

## 実行予算内訳

### 実行概算価格(税込み)

足場	294000
仮設トイレ	25200
仮設電気	30000
仮設水道・引き込み工事	382306
ゴミ処理費	50000
基礎工事	2100000
フレーム材	1860000
フレーム工事	992964
左官工事	1732500
屋根板金工事	503002
大工・造作工事	2200000
造作材	500000
大工工事材	1000000
内装床工事	1100000
塗装工事	1000000
サッシ工事	1186500
ガラス工事	60000
建具工事	850000
畳工事	50000
タイル貼り工事	150000
防水工事	310000
設備工事	700000
設備器具	1099413
システムキッチン工事	800000
電気工事	500000
電材	679337
合計	20155222

## 建築仕様

構造	木造2*4 3階建て
外壁	モルタルノンクラック通気工法 下地 ソフトロールリシン仕上げ
内壁	AEP塗装仕上げ
床	コルクタイル5mm 1Fは蓄熱床暖房仕様
述べ床面積	192.10㎡ ガレージは別
施工床面積	207㎡
坪単価	32.25万/坪 (設計・監理料は含まず/設備機器は含む)